MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra
tel. 68 412 50 01, fax. 68 412 50 09
NIP: 929-011-78-43 REGON: 000986923
www.mosir.zgora.pl; mosir@mosir.zgora.pl

Zielona Góra, 24.04.2015 r.

Nr Sprawy: A.2300.3.2015

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **„Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze"**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2013 r., poz. 907- tekst jednolity z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1
Proszę o wskazanie czy pod budowę hali tenisowej należy wyciąć las tylko do miejsca występowania nasypu pod halę, czy całą działkę? Czy drzewo pochodzące z wycinki należy przekazać Zamawiającemu jeżeli tak to proszę podać miejsce składowania?
Odpowiedź:
Obszar objęty wycinką oraz wykarczowaniem należy uwzględnić zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu. Uszczegółowienie po przekazaniu placu budowy oraz geodezyjnym wytyczaniu terenu. Drzewo z wycinki należy przekazać Zamawiającemu. Miejsce składowania drewna przewidziane jest na działce 504,2 obręb 13 (po drugiej stronie ulicy) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Pytanie nr 2
Czy do wykonania nasypu należy dostarczyć grunt (pospółkę) z zewnątrz czy można wykorzystać grunt z hałdowany w pobliżu istniejącej hali lekkoatletycznej?
Odpowiedź:
Dostawa gruntu po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 3
Proszę o określenie rodzaju oświetlenia podstawowego. Czy należy przewidzieć metalohalogeny czy oświetlenie ledowe?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga oświetlenia typu Led.

Pytanie nr 4
Czy w obiekcie należy przewidzieć oświetlenie awaryjne?
Odpowiedź:
TAK, zgodnie z Projektem Budowlanym

Pytanie nr 5
Po czyjej stronie są opłaty za przedwczesny wyrąb drzew oraz inne opłaty administracyjne?
Odpowiedź:

Opłaty za wykonanie prac związanych z wycinką oraz karczowaniem leżą po stronie Wykonawcy, opłaty administracyjne po stronie Inwestora.

Pytanie nr 6

Czyja własność stanowi drewno z wycinki? Jeżeli Inwestora proszę określić co należy z nim zrobić po wycince.

Odpowiedź:

Po wykonaniu wycinki, drewno należy złożyć na działce 504/2 obręb 13 we skazanym miejscu przez Inwestora.

Pytanie nr 7

Które pomieszczenia powinny być zabezpieczone systemem alarmowym?

Odpowiedź:

Wymagane jest aby system antywłamaniowy obejmuję wszystkie pomieszczenia, z wyjątkiem sanitariatów – pomieszczenie 0.13, 0.11, 0.07, 0.03, 0.04, 0.05

Pytanie nr 8

Które przejścia podlegają kontroli dostępu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby systemem KD objąć cały obiekt włącznie z drzwiami D.1, D.8, umożliwiając przemieszczanie się z części socjalnej hali lekkoatletycznej do hali tenisowej i odwrotnie za pomocą systemu. Systemem KD nie jest wymagany w pomieszczeniach 0.13, 0.11, 0.07, 0.03, 0.04, 0.05.

Pytanie nr 9

Jakich pomieszczeń dotyczy instalacja przyzywowa?

Odpowiedź:

Instalacja przyzywa dotyczy pomieszczeń przeznaczonych dla ON.

Pytanie nr 10

Jaki obszar powinien obejmować system telewizji dozorowej?

Odpowiedź:

Wykonanie zgodnie z projektem budowlanym.
Ponadto, patrz pytanie nr 68 zawarte w pytaniach i odpowiedziach - 2 z dnia 22.04.2015 r.

Pytanie nr 11

W których pomieszczeniach należy przewidzieć punkty dostępu do sieci komputerowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga punkty dostępu sieci komputerowej w następujących pomieszczeniach:

- pomieszczenie 0.06 – 2szt
- pomieszczenie 0.09 – 2szt.
- pomieszczenie 0.08 - 2szt.
- pomieszczenie 0,10 - 2szt
- pomieszczenie 0.12 - 2szt.
- pomieszczenie 014 -16szt.

UWAGA!!!

Niniejszym Zamawiający dokonuje modyfikacji odpowiedzi na pytania nr 39 i nr 59 zawarte w pytaniach i odpowiedziach - 2 z dnia 22.04.2015 r.

Pytanie nr 39

Specyfikacja Techniczna zakłada wycinkę i karczowanie drzew, natomiast nigdzie w dokumentacji nie sprecyzowano ich liczby, wymiarów, ani powierzchni jaką zajmują. Prosimy o sprecyzowanie, jaka liczba drzew jest do wycięcia i do wykarczowania z podaniem ich wymiarów.

Odpowiedź:

Obszar objęty wycinką oraz wykarczowaniem należy uwzględnić zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu. Uszczegółowienie po przekazaniu placu budowy oraz geodezyjnym wytyczaniu terenu.

Pytanie nr 59
Jaką ilość drzew należy wyciąć na terenie inwestycji?
Odpowiedź:
Obszar objęty wycinką oraz wykarczowaniem należy uwzględnić zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu. Uszczegółowienie po przekazaniu placu budowy oraz geodezyjnym wytyczaniu terenu.

Pytania wraz z odpowiedziami stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Robert Jagiełowicz